



KÉSZHÁZAK

Az alábbi leírásban olvashatja, hogy a kiépítette fokozatú ház, amely megközelítőleg 80% készültégi fokú, milyen munkafázisok elvégzését tartalmazza és mely munkák elvégzése nincs benne az ajánlott készültégi fokban.

A KIÉPÍTETT FOKOZAT TARTALMA

Ajánlatunk szerint ez a készültégi fok minimálisan az alábbi munkafázisokat tartalmazza.

- Az épületszerkezet felépítése
- A tetőszerkezet tetőfedéssel (betoncserep)
- Az épület külső homlokzati hőszigetelése
- Az épület külső nemes vakolata
- Az épület külső nyílászárói beépítve
- Külső márvány ablakpárkányok beépítve
- Horganyzott esőcsatorna felszerelve
- Az alap lábazati bepucolása a megrendelő feladata
- Belső falfelületek gipszkartonozva vannak glettelés és tapétázás nélkül
- Mennyezet gipszkartonozása készen van
- Kémény amennyiben a terven szerepel
- A villanszerelés készen van szerelvényekkel. Fedelek, keretek és nélkül.
- A vízvezeték és szennyvízszelés készen van nyomáspróbázva

A KULCSRA KÉSZ ÁLLAPOTIG HIÁNYZÓ MUNKÁK

Ezeket a kiépített készültégi fok nem tartalmazza

- Fűtésszerelés és a hozzá tartozó anyagok (központi- vagy padlófűtés)
- Aljzatrétegek és a hozzá tartozó anyagok
- Burkolatok (padlólap, csempe, laminált, padlószőnyeg és szegők)
- Hideg- és meleg burkolás
- Fürdőszoba berendezési tárgyak, szerelvények
- Fal és mennyezet glettelése, tapétázása, festése
- Belső ajtók és azok beszerelése
- Villany szerelvények fedeleinek, gombjainak felszerelés

